



主要材料表

序号	名称	单位	数量	备注
1	总配电箱	台	1	
2	分配电箱	台	5	
3	空调专用漏电开关箱	台	49	采用2P漏电开关
4	防火镀锌隔板桥架300*100	m	125	
5	防火镀锌桥架150*75	m	495	
6	电缆ZRYJV22-0.6/1KV-4*150+1*70	m	146	Φ110PE过路套管40m
7	电缆ZRYJV-0.6/1KV-4*50+1*25	m	76	
8	电缆ZRYJV-0.6/1KV-5*10	m	64	多媒体教室
9	塑料线槽40*20	m	580	
10	过墙洞	个	50	
11	ZR-BV6mm <sup>2</sup>	m	8650	
12	DN50钢管接地极	根	3	
13	-40*4接地母线	m	17	
14				
15				
16				

教学楼二~五层空调配电平面布置图